

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKBA 3569 – Υποχρεωτική τοποθέτηση της περιεχόμενης τσιμούχας



AUDI A1, A2, SEAT Cordoba, Ibiza IV/V, Toledo IV
SKODA Fabia, Rapid, Roomster, VW Fox, Polo



Υποχρεωτική αντικατάσταση της τσιμούχας που περιέχεται στα kit ρουλεμάν τροχού



OE Nb: Μουαγιέ: 6C0 407 621, 6R0 407 621 A - Τσιμούχα: 6Q0 407 623 E

Από τον κωδικό παρτίδας 240, τα kit περιέχουν και μια τσιμούχα που πρέπει να αντικαθίσταται κατά την αντικατάσταση του μουαγιέ.

Σημείωση! Η αντικατάσταση της τσιμούχας είναι υποχρεωτική ακόμα και εάν η παλιά τσιμούχα δεν φέρει κάποιο εμφανές ελάττωμα.

- ✓ Ακολουθήστε τις οδηγίες αντικατάστασης MI-542022 για την αφαίρεση του μουαγιέ
- ✓ Αφαιρέστε την παλιά τσιμούχα από τον εξωτερικό μπιλιοφόρο
- ✓ Τοποθετήστε τη νέα τσιμούχα στη θέση της παλιάς.
- ✓ Συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες τοποθέτησης MI-542022.



Τσιμούχα στον εξωτερικό μπιλιοφόρο

VKBA 3569



Περιεχόμενη τσιμούχα στο σετ ρουλεμάν τροχού.

YouTube [Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2017

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

