




## SERVICE INFO – INA 0092



# Visuelle forskelle ved vippearms 422 0053 10

Bilernes producenter:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motorer:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Best. nr.:	422 0053 10
OE-nr.:	036 109 411 E 036 109 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Billede 1: Version 1



Billede 2: Version 2

Ved udskiftning af vippearmsen 422 0053 10 kan begge de viste versioner i figur 1 og figur 2 monteres i køretøjet.

Schaeffler Automotive Aftermarket leverer den vippearmsversion, der vises på figur 1.

### Udskift altid vippearms i sæt!

I tilfælde af en fejl i en eller flere vippearms, skal alle motorens vippearms udskiftes. For at undgå adskillige reparationer og øgede omkostninger skal du altid udskifte vippearmsen og ventilspillerummets justeringselement samtidigt under vedligeholdelsen.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!